

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(งานจ่ายขาด 2562)

๑.ชื่อ โครงการขุดลอกลำเหมืองจากหนองสีทอน ถึงนายนาวรรวิทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

๒.วงเงินงบประมาณจัดสรร ๒๙๓,๐๐๐.-บาท(-สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป ดำเนินการ

- สภาพเดิมลำเหมือง ยาว ๑,๙๐๐ เมตร แยกเป็น

- สภาพเดิม ช่วงที่ ๑ ลำเหมืองกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร

- ปรับปรุงขุดลอก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๓๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บึงคล้า)

- สภาพเดิม ช่วงที่ ๒ ลำเหมือง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร

- ปรับปรุงขุดลอก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บึงคล้า)

- งานวางท่อระบายน้ำคสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓/๒ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ จำนวน ๙ จุด จุดละ ๘ ท่อน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒.นางสาวปลายฝน ศรีพล นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

๓.นางมาลัย กล้าประจันท์ นักวิเคราะห์นโยบาย ฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงคล้า ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน... 1.....แผ่น.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	222,368.22	1.3375	297,417.49	
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	-	1 ป้าย	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก...0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			297,417.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			297,000	
	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 149/2562 ลว. 23 เมษายน 2562

- กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

เห็นชอบใช้งบประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปลายฝน ศรีพล) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางมาลัย กล้าประจันต์) นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ประมาณราคากลางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562)

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะหนองสีทอน บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

วันที่ 24 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกลำเหมืองหนองสีทอน								
	- ช่วงที่ 1 สภาพเดิม ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460.00 เมตร								
	- ปรับปรุงขุดลอก ขนาดกว้าง 5.50 เมตร	2,070.00	ลบ.ม.	-	-	27.53	56,987	56,987.10	
	ยาว 460.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร								
	- ช่วงที่ 2 สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร								
	- ปรับปรุงขุดลอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	4,320.00	ลบ.ม.	-	-	27.53	118,930	118,929.60	
	ยาว 1,440.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร								
	- งานสูบน้ำ	3,456.00	ลบ.ม.	-	-	0.67	2,316	2,315.52	
	- งานวางท่อ								
	- ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	72.00	ท่อน	530.00	38,160.00	83.00	5,976.00	44,136.00	
	พร้อมขานแนวประสานท่อให้เรียบร้อย								
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน								222,368.22	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบใช้งบประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายขจรศักดิ์ สุพรรณผ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปลายฝน ศรีพล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางมาลัย กล้าประจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบาย



แผนที่สังเขป

โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะหนองสีทอน - นานายรรวิทย์ บ้านส้มพันธ์ หมู่ที่ 9

ช่วงที่ 1 สภาพเดิม ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460.00 เมตร

- ปรับปรุงลำเหมือง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,070.00 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร

- ปรับปรุงลำเหมือง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,320.00 ลบ.ม.

- งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 9 จุด
จุดละ 8.00 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

- บำรุงโครงการ จำนวน 1 บ้าย

จุดสิ้นสุดโครงการ
E 15.734640
N 102.066762

จุดเริ่มต้นโครงการ
E 15.748422
N 102.062490

โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะหนองสีทอน - นานายรรวิทย์ บ้านส้มพันธ์ หมู่ที่ 9

สถานที่	บ้านส้มพันธ์ หมู่ที่ 9 ต.บึงคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
เขียนแบบ	
ตรวจสอบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	ปลัด อบต.บึงคล้า
	นายอภิชาติ ใจดี

5.50

คันดินปรับแต่งตามสภาพ

ห้องนา

1.00

ช่วงที่ 1

ถนนลาดยาง

4.00

คันดินปรับแต่งตามสภาพ

ห้องนา

1.00

ช่วงที่ 2

ถนนดินลูกรัง

รายการประกอบแบบ

- ช่วงที่ 1 สภาพเดิม ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460.00 เมตร
- ปรับปรุงสำหรับห้อง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 460.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,070.00 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 2 สภาพเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร
- ปรับปรุงสำหรับห้อง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,320.00 ลบ.ม.
- งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 9 จุด จุดละ 8.00 ท่อน พร้อมยานแนวประสาท่อให้เรียบร้อย

โครงการปรับปรุงสำหรับห้องสาธารณะหนองสีทอน - นานยววิทย์ บ้านส้มพันธ์ หมู่ที่ 9

สถานที่	บ้านส้มพันธ์ หมู่ที่ 9 ต.บึงคล้า อ.เสียว จ.ชัยภูมิ
เขียนแบบ	นายช่างโยธาท่านานงาน
ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	ปลัด อบต.บึงคล้า
ลงนาม	นายก อบต.บึงคล้า